navazující stavba - ul. Švermova
navazující provedení přechodu

V 4 v rozsahu výjezdu (navedení na nový chodník) provizorně do stavebního provedení úpravy křižovatky

zúžení vozovky v napojení na š. 6m

směr CENTRUM

značení parkingu odstraněno

proměnná š. vozovky - zužující se z 6,0m na 5,5m

B 28 (hranice pásmová)

V 4 v rozsahu výjezdu (navedení na nový chodník) provizorně do stavebního provedení úpravy křižovatky

zúžení pod mostním objektem vozovka š. 3,5m

směr I/13

jednostranné ocelové svodidlo USNH4/H1 v délce 87,0 bm beraněné a/v délce 62,5 bm - kotvené do nové žb římsy

hranice dělení staveb - Norma x Špodník

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AKCE | JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ<br>PĚŠÍ PROPOJENÍ UL. ŠVERMOVA - NOVÉ OC NORMA<br>A ŘEŠENÍ NAPOJENÍ A AREÁLU OC NORMA | OBJEDNAVATEL | Město Jablonné v Podještědí<br>Náměstí Míru 22, 47125 Jablonné v Podještědí | |
| | | ZPRACOVATEL | PIVRNEC - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a návrhů dopravních staveb<br>Bezová 277/4, 460 01, Liberec, IČ: 8771 9830<br>TK: JAROSLAV PIVRNEC (ČKAIT 0500985) | |
| | | ZAKÁZKA Č. | 22-023-d | DATUM: duben 2024 |
| PŘÍLOHA | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ<br>(soutisk návrhu značení obou akcí) | STUPEŇ: DUSP | Č. PŘÍLOHY: | MĚŘÍTKO: 1:500 |
| | | | | PARE |